с. КРЮКІВЩИНА
БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПЛОЩЕЮ 2,0403 ГА ПО ВУЛИЦІ ВІДРОДЖЕННЯ В СЕЛІ КРЮКІВЩИНА БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СХЕМА ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ, БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ ТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ *(М 1:500)*

ЕКСПЛІКАЦІЯ:

В МЕЖАХ ПРОЄКТУВАННЯ:

1.1. САДИБНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК БЛОКОВАНОГО ТИПУ
1.2. ПІДЗЕМНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ЗБОРУ ТПВ

ЗА МЕЖАМИ ПРОЄКТУВАННЯ:

2.1. ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ *(ТП 10кВ/0,4кВ)*
2.2. СВЕРДЛОВИНА ГОСППИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ *(Проєкна згідно діючого ГП с. Крюківщина)*
2.3. КОТЕЛЬНЯ *(Проєкна згідно діючого ГП с. Крюківщина)*
2.4. ШКАФНИЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНИЙ ПУНКТ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

МЕЖІ:

ІСНУЮЧІ: ПРОЄКТНІ:

- СЕЛА КРЮКІВЩИНА
- РОЗРОБКИ ДПТ
- ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

ТЕРИТОРІЙ В МЕЖАХ ПРОЄКТУВАННЯ:

ЖИТЛОВОЇ САДИБНОЇ ЗАБУДОВИ - (10102.0):

- САДИБНОЇ, БЛОКОВАНОГО ТИПУ
- ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ОБМЕЖЕНОГО КОРИСТУВАННЯ
- МОЩЕННЯ ФІГУРНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ (ФЕМ)

ТЕРИТОРІЙ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ 20606.0:

- ГОЛОВНИХ ВУЛИЦЬ
- ЖИТЛОВИХ ВУЛИЦЬ
- ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ
- ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК
- ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК

ТЕРИТОРІЙ ЗА МЕЖАМИ ПРОЄКТУВАННЯ:

- ЖИТЛОВОЇ БЛОКОВАНОЇ ЗАБУДОВИ
- ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ
- ІНЖЕНЕРНОЇ ЗАБУДОВИ *(Згідно діючого ГП с. Крюківщина)*
- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ТЕРИТОРІЙ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ 20606.0:

- ГОЛОВНИХ ВУЛИЦЬ
- ЖИТЛОВИХ ВУЛИЦЬ
- МІСЦЕВИХ ПРОЇЗДІВ
- ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК
- ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК

ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ (КЛАС1):

- ТЕРИТОРІЇ В ЧЕРВОНИХ ЛІНІЯХ (06.01.1)
- ТЕРИТОРІЇ В ЛІНІЯХ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ (06.01.5)

ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ (КЛАС 2):

- ОХОРОННОЇ ЗОНИ НАВКОЛО (УЗДОВЖ) ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ (ТП 10кВ/0,4кВ, ЛЕП10кВ - 01.05)
- ОХОРОННОЇ ЗОНИ НАВКОЛО ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ (ШРП - 01.08)
- САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ СМУГИ НАВКОЛО ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ (КОТЕЛЬНІ - 01.08.1)
- ПЕРШОГО ПОЯСУ ЗОНИ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ ДЖЕРЕЛ ТА ОБ'ЄКТІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ (СУВОРОГО РЕЖИМУ) (СВЕРДЛОВИН - 02.01.1)
- САНІТАРНОЇ ВІДСТАНІ /РОЗРИВУ/ ВІД ОБ'ЄКТА (САНІТАРНОГО РОЗРИВУ ТА ЗОНИ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗА АКУСТИЧНИМИ УМОВАМИ ВІД АВТОДОРОГИ - 03.02)

ПОЗНАЧОК:

- ДЕМОНТАЖУ
- ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕННЬ, ЩО ДІЮТЬ ДО МОМЕНТУ ЇХ СКОРОЧЕННЯ, ЗА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАХОДІВ, АБО ЛІКВІДАЦІЇ ОБ'ЄКТУ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ
- ІНЖЕНЕРНИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
- СВЕРДЛОВИН ГОППИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
- ГОСПОДАРСЬКОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ЗБОРУ ТПВ
- ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ 10 кВ

ЗАГАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕРИТОРІЇ:

- 125.00 / 125.00 — ПРОЕКТНИХ ВІДМІТОК ЗЕМЛІ, м / ІСНУЮЧИХ ВІДМІТОК ЗЕМЛІ, м
- $5^{0}/_{00}$ / 100,0 — УХИЛУ, $^{0}/_{00}$ / ВІДСТАНІ, м
- НАПРЯМКУ СТОКУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
- ЗАКРИТОЇ МЕРЕЖІ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ
- ВІДКРИТОЇ МЕРЕЖІ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ
- ДОЩОПРИЙМАЛЬНИХ КОЛОДЯЗІВ
- РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

Масштаб 1 : 500
в 1 см - 5 м
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ТОВ "ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ"

© ТОВ "ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ", 2024